

Wrocław, dnia 13.09.2019

PIT-Radwar S.A. Oddział Wrocław  
ul. Krakowska 64

**Zaproszenie do złożenia oferty kosztowej na wykonanie remontu korytarza, klatki schodowej, pomieszczeń 105, 106 oraz toalet w bud. „W” znajdującym się przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.**

**1. Zamawiający:**

PIT – Radwar S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 04-051 Warszawa  
Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław

**2. Tryb zamówienia:**

Wybór oferty po negocjacjach

**3. Miejsce realizacji zamówienia:**

Teren PIT – Radwar S.A. – Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław

**4. Podstawa zamówienia:**

Potrzeby własne Oddziału Wrocław

**5. Przedmiot zamówienia:**

**Należy skalkulować wszystkie prace niezbędne do wykonania, aby po ich zakończeniu, remontowane pomieszczenia były gotowe do użytkowania.**

1. Prace zabezpieczające.
2. Szpachlowanie uszkodzeń i malowanie ścian i sufitów korytarza na 1 piętrze o łącznej powierzchni ścian i sufitów 143 m<sup>2</sup>.
3. Szpachlowanie uszkodzeń i malowanie ścian i sufitów klatki schodowej o łącznej powierzchni ścian i sufitów 191 m<sup>2</sup>.
4. Szpachlowanie uszkodzeń i malowanie ścian i sufitów w korytarzu przy węźle CO o łącznej powierzchni ścian i sufitów 70 m<sup>2</sup>.
5. Szpachlowanie uszkodzeń i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu 105 na 1 piętrze o łącznej powierzchni ścian i sufitów 60,2 m<sup>2</sup>.
6. Szpachlowanie uszkodzeń i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu 106 na 1 piętrze o łącznej powierzchni ścian i sufitów 50,2 m<sup>2</sup>.
7. Szpachlowanie uszkodzeń i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu WC nr 108 na 1 piętrze o łącznej powierzchni ścian i sufitów 12 m<sup>2</sup> ( powyżej glazury ).
8. Rozbiórka luksferów 4 m<sup>2</sup> i zamurowanie otworów 5 m<sup>2</sup> oraz wstawienie w poziomie 3 okien uchylnych 40 x 100
9. Zabudowa z płyt regipsowych 160x90x25 rur z klimatyzacji w korytarzu na I p.
10. Szpachlowanie uszkodzeń i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu WC i prysznic w przyziemiu o łącznej powierzchni ścian i sufitów do malowania wynoszącej 23 m<sup>2</sup>. Ułożenie glazury na całej posadzce, w pomieszczeniu prysznic do wysokości 2,4 m, a w pozostałej części do wysokości 1,6 m bez ściany w której są osadzone drzwi do całego pomieszczenia - razem 28,5 m<sup>2</sup> glazury.
11. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie robót.



**6. Zakres obejmujący złożenie oferty:**

- przedstawienie kalkulacji cenowej – należy podać cenę łączną (podać również podstawę wyceny – np. kalkulacja własna, kosztorys ofertowy w oparciu o KNR).
- dla pkt.5, 6, 7 należy sporządzić osobną kalkulację cenową

**7. Termin wykonania robót: wrzesień - październik 2019 r.**

**8. Formuła zlecenia – umowa o roboty budowlane**


**9. Termin i forma składania ofert:**

Do dnia 27.09.2019 na adres mailowy: [jan.perek@pitradwar.com](mailto:jan.perek@pitradwar.com), wymagane jest załączenie w kopii: KRS/CEIDG.

**10. Termin związania ofertą : 100 dni**

**11. Inne**

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową: **Jan Perek tel. 601-991-912; Andrzej Musiałek 604-411-743**

Kierownik Działu  
Remontowego Maszyn i Automatyki  
  
Andrzej Musiałek

  
Pełnomocnik Członka Zarządu  
ds. Oddziału Wrocław PIT-RADWAR S.A.

Zbigniew Knapczyński