

Zakres prac remontowych; II piętro budynku G, osie 6-12 - załącznik nr. 1

LP.	Korytarz	Uwagi
1	Wykonanie dwóch ścianek działowych z drzwiami w celu wydzielenia przestrzeni remontowanej	20m ²
2	Skucie istniejącej posadzki na ok. 10 cm	65m ²
3	Usunięcie istniejących rur instalacyjnych (CO, woda, wentylacja)	1
4	Rozbudowa instalacji nawiewno-wywiewnej, między osią 6 a 9	1
5	Naprawa powierzchni stropu, wyrównanie powierzchni sufitu	65m ²
6	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi na biało	65m ²
7	Wykonanie posadzki typu gres chemooodporny, wraz z wylewką	65m ²
8	Wykonanie oświetlenia	1
9	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1-fazowej, oraz usunięcie istniejącej	1

LP.	G-209	Uwagi
1	Wykonanie ścianki działowej antypyłowej na czas remontu	39 m ²
2	Zburzenie ściany ceglanej o grubości 12 cm i 6cm	26m ²
3	Wykonanie nowej ściany z otworem drzwiowym 150x210cm	26m ²
4	Wykonanie otworu drzwiowego 115x210cm, oraz domurowanie ściany pomiędzy pomieszczeniami G-209, a G-210	4m ²
5	Naprawa powierzchni stropu, wyrównanie powierzchni sufitu	36m ²
6	Obudowa GK na suficie od dołu szachtów instalacyjnych	5m ²
7	Wypełnienie betonem zbrojonym szachtu instalacyjnego	5m ²
8	Naprawa posadzki w miejscu wyburzonych ścian	4m ²
9	Naprawa ścian poprzez szpachlowanie ubytków, oraz wyrównanie zaprawą gipsową	50m ²
10	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi na biało	36m ²
11	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi na biało	50m ²
12	Montaż nowych drzwi aluminiowych 150x210	1
13	Montaż parapetów komorowych 280x20	4

LP.	G-210	Uwagi
1	Zburzenie ściany ceglanej o grubości 12 cm i 6cm	24m ²
2	Skucie istniejącej posadzki na ok. 10 cm	36m ²
3	Usunięcie istniejących rur instalacyjnych (CO, woda)	1
4	Wykonanie nowej ściany z otworem drzwiowym 150x210cm	24m ²
5	Naprawa powierzchni stropu, wyrównanie powierzchni sufitu	36m ²
6	Obudowa GK na suficie od dołu szachtów instalacyjnych	5m ²
7	Wypełnienie betonem zbrojonym szachtu instalacyjnego	5m ²
8	Naprawa ścian poprzez szpachlowanie ubytków, oraz wyrównanie zaprawą gipsową	70m ²
9	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi na biało	36m ²
10	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi na biało	70m ²
11	Wykonanie posadzki typu gres chemooodporny, wraz z wylewką	36m ²

12	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1-fazowej, oraz 3-fazowej, usunięcie istniejącej	8 gniazd 1-fazowych, 3 gniazda 3-fazowe
13	Wykonanie oświetlenia pomieszczenia typu laboratorium	kubatura 140 m ³
14	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej z włączeniem do kolektora głównego w korytarzu	1
15	Montaż nowych drzwi aluminiowych 150x210	1
16	Montaż parapetów komorowych 280x20	2

LP.	G-211 i G-225	Uwagi
1	Wyburzenie ścianki działowej	24 m ²
2	Zburzenie ściany ceglanej o grubości 12 cm i 6cm	24m ²
3	Skucie istniejącej posadzki na ok. 10 cm	36m ²
4	Usunięcie istniejących rur instalacyjnych (CO, woda)	1
5	Wykonanie nowej ściany z dwoma otworami drzwiowymi 115x210cm, oraz 150x210cm	24m ²
6	Wykonanie ściany pomiędzy pomieszczeniami G-211 a G-225	24m ²
7	Zaślepienie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami G-225, a G-212	3m ²
8	Naprawa powierzchni stropu, wyrównanie powierzchni sufitu	36m ²
9	Obudowa GK na suficie od dołu szachtów instalacyjnych	5m ²
10	Wypełnienie betonem zbrojonym szachtu instalacyjnego	5m ²
11	Naprawa ścian poprzez szpachlowanie ubytków, oraz wyrównanie zaprawą gipsową	70m ²
12	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi na biało	36m ²
13	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi na biało	70m ²
14	Wykonanie posadzki typu gres chemoodporny, wraz z wylewką	36m ²
15	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1-fazowej, oraz 3-fazowej, usunięcie istniejącej	G-411 - 4 gniazda, G-425 - 6 gniazd 1-fazowych, 1 gniazdo 3-fazowe
16	Wykonanie oświetlenia pomieszczenia typu magazyn - G-211, oraz laboratorium G-225	kubatura po 64m ³
17	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej z włączeniem do kolektora głównego w korytarzu	1
18	Rozbudowa istniejącej instalacji CO o dodatkowy grzejnik do pomieszczenia G-225	1
19	Wykonanie instalacji telefonicznej oraz internetowej w G-225	1
20	Wykonanie instalacji wody miejskiej, oraz wody dejonizowanej w G-225	1
21	Wykonanie instalacji wyciągowej do dygestorium w G-225	1
22	Montaż nowych drzwi aluminiowych 150x210, oraz 115x210	1
23	Montaż parapetów komorowych 280x20	2

LP.	G-212	Uwagi
1	Zburzenie ściany ceglanej o grubości 12 cm i 6cm	30m ²
2	Skucie istniejącej posadzki na ok. 10 cm	45m ²
3	Usunięcie istniejących rur instalacyjnych (CO, woda), oraz instalacji wyciągowych	1
4	Wykonanie nowej ściany z otworem drzwiowym 150x210cm	30m ²
5	Naprawa powierzchni stropu, wyrównanie powierzchni sufitu	45m ²
6	Obudowa GK na suficie od dołu szachtów instalacyjnych	6m ²
7	Wypełnienie betonem zbrojonym szachtu instalacyjnego	6m ²
8	Naprawa ścian poprzez szpachlowanie ubytków, oraz wyrównanie zaprawą gipsową	80m ²
9	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi na biało	45m ²

10	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi na biało	80m ²
11	Wykonanie posadzki typu gres chemoodporny, wraz z wylewką	45m ²
12	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1-fazowej, oraz usunięcie istniejącej	12 gniazd 1-fazowych
13	Wykonanie oświetlenia pomieszczenia typu laboratorium	kubatura 140 m3
14	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej z włączeniem do kolektora głównego w korytarzu	1
15	Wykonanie instalacji telefonicznej oraz internetowej	1
16	Wykonanie instalacji wody miejskiej	1
17	Wykonanie instalacji wodorowej	1
18	Wykonanie instalacji sprężonego powietrza	1
19	Montaż nowych drzwi aluminiowych 150x210	1
20	Montaż parapetów komorowych 280x20	2

LP.	G-226 i G-227	Uwagi
1	Wyburzenie ścianki działowej	16 m ²
2	Zburzenie ściany ceglanej o grubości 12 cm i 6cm	30m ²
3	Skucie istniejącej posadzki na ok. 10 cm	50m ²
4	Usunięcie istniejących rur instalacyjnych (CO, woda)	1
5	Wykonanie nowej ściany z dwoma otworami drzwiowymi 115x210cm, oraz zabudową istniejących instalacji technologicznych	30m ²
6	Zaślepienie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami G-226, a G-227	3m ²
7	Naprawa powierzchni stropu, wyrównanie powierzchni sufitu	50m ²
8	Obudowa GK na suficie od dołu szachtów instalacyjnych	5m ²
9	Wypełnienie betonem zbrojonym szachtu instalacyjnego	5m ²
10	Naprawa ścian poprzez szpachlowanie ubytków, oraz wyrównanie zaprawą gipsową	80m ²
11	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi na biało	50m ²
12	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi na biało	80m ²
13	Wykonanie posadzki typu gres chemoodporny, wraz z wylewką	50m ²
14	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1-fazowej, oraz usunięcie istniejącej	G-411 - 4 gniazda, G-425 - 6 gniazd 1-fazowych, 1 gniazdo 3-fazowe
15	Wykonanie oświetlenia pomieszczenia typu biuro	G-226 - kubatura 104m ³ , G-227 kubatura 70 m ³
16	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej z włączeniem do kolektora głównego w korytarzu	2
17	Rozbudowa istniejącej instalacji CO o dodatkowy grzejnik do pomieszczenia G-226	1
18	Wykonanie instalacji telefonicznej oraz internetowej	2
19	Montaż nowych drzwi aluminiowych 115x210	2
20	Montaż parapetów komorowych 280x20	2

LP.	G-228	Uwagi
1	Wyburzenie ściany szklanej	26 m ²
2	Zburzenie ściany ceglanej o grubości 12 cm i 6cm	40m ²
3	Skucie istniejącej posadzki na ok. 10 cm	60m ²
4	Usunięcie istniejących rur instalacyjnych (CO, woda), dygestorium	1
5	Wykonanie nowej ściany z otworem drzwiowymi 150x210cm	40m ²
6	Wykonanie nowej ściany działowej pomiędzy pomieszczeniem G-228, a G-229	26m ²

7	Naprawa powierzchni stropu, wyrównanie powierzchni sufitu	60m ²
8	Obudowa GK na suficie od dołu szachtów instalacyjnych	7m ²
9	Wypełnienie betonem zbrojonym szachtu instalacyjnego	7m ²
10	Naprawa ścian poprzez szpachlowanie ubytków, oraz wyrównanie zaprawą gipsową	105m ²
11	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi na biało	60m ²
12	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi na biało	105m ²
13	Wykonanie posadzki typu gres chemooodporny, wraz z wylewką	60m ²
14	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1-fazowej, oraz usunięcie istniejącej	10 gniazd 1-fazowych
15	Wykonanie oświetlenia pomieszczenia typu laboratorium	kubatura 240 m ³
16	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej z włączeniem do kolektora głównego w korytarzu	1
17	Wykonanie instalacji wyciągowej do drukarki	1
18	Wykonanie instalacji wody miejskiej	1
19	Wykonanie instalacji telefonicznej oraz internetowej	1
20	Montaż nowych drzwi aluminiowych 150x210	1
21	Montaż parapetów komorowych 280x20	3

LP.	G-229	Uwagi
1	Zburzenie ściany ceglanej o grubości 12 cm i 6cm	40m ²
2	Skucie istniejącej posadzki na ok. 10 cm	60m ²
3	Usunięcie istniejących rur instalacyjnych (CO, woda), dygestorium, instalacji wyciągowych	1
4	Wykonanie nowej ściany z otworem drzwiowymi 150x210cm	40m ²
5	Zaślepienie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem G-229, a G-230	3m ²
6	Naprawa powierzchni stropu, wyrównanie powierzchni sufitu	60m ²
7	Obudowa GK na suficie od dołu szachtów instalacyjnych	7m ²
8	Wypełnienie betonem zbrojonym szachtu instalacyjnego	7m ²
9	Naprawa ścian poprzez szpachlowanie ubytków, oraz wyrównanie zaprawą gipsową	105m ²
10	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi na biało	60m ²
11	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi na biało	105m ²
12	Wykonanie posadzki typu gres chemooodporny, wraz z wylewką	60m ²
13	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1-fazowej, oraz usunięcie istniejącej	20 gniazd 1-fazowych
14	Wykonanie oświetlenia pomieszczenia typu laboratorium	kubatura 240 m ³
15	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej z włączeniem do kolektora głównego w korytarzu	1
16	Wykonanie instalacji wyciągowej do stanowisk do cynowania	4
17	Wykonanie instalacji sprężonego powietrza	1
18	Wykonanie instalacji telefonicznej oraz internetowej	1
19	Montaż nowych drzwi aluminiowych 150x210	1
20	Montaż parapetów komorowych 280x20	3

LP.	G-230	Uwagi
1	Zburzenie ściany ceglanej o grubości 12 cm i 6cm	12m ²
2	Zburzenie ściany działowej	9m ²
3	Skucie istniejącej posadzki na ok. 10 cm	20m ²
4	Usunięcie istniejących rur instalacyjnych (CO, woda)	1
5	Wykonanie nowej ściany z otworem drzwiowymi 150x210cm	12m ²

6	Naprawa powierzchni stropu, wyrównanie powierzchni sufitu	20m ²
7	Obudowa GK na suficie od dołu szachtów instalacyjnych	3m ²
8	Wypełnienie betonem zbrojonym szachtu instalacyjnego	3m ²
9	Naprawa ścian poprzez szpachlowanie ubytków, oraz wyrównanie zaprawą gipsową	40m ²
10	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi na biało	20m ²
11	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi na biało	40m ²
12	Wykonanie posadzki typu gres chemoodporny, wraz z wylewką	60m ²
13	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1-fazowej, oraz usunięcie istniejącej	4 gniazda 1-fazowe
14	Wykonanie oświetlenia pomieszczenia typu laboratorium	kubatura 80 m ³
15	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej z włączeniem do kolektora głównego w korytarzu	1
16	Montaż nowych drzwi aluminiowych 150x210	1
17	Montaż parapetów komorowych 280x20	1

